

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/ZSP6/2026

Remont i adaptacja sali nr 31 – „Ekopracownia”

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dokonania zakupu o wartości mniejszej niż 170 000,00 zł netto, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych i adaptacyjnych sali nr 31 – „Ekopracownia”, w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 36, 97-300 Piotrków Trybunalski.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w sali nr 31 przeznaczonej na Ekopracownię. Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Kod CPV główny: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.

W zakresie niniejszego zamówienia pozostają natomiast roboty przygotowawcze niezbędne do późniejszego montażu klimatyzacji: przygotowanie dwóch miejsc w suficie pod jednostki kasetonowe, wykonanie rury osłonowej (peszla) pod przewód sterownika, wykonanie lokalnej podrozdzielnic elektrycznej w sali nr 31 zasilanej z najbliższej rozdzielnic korytarzowej oraz wykonanie dwóch dedykowanych obwodów zasilających jednostki wewnętrzne – zgodnie z OPZ i uzgodnieniami koordynacyjnymi.

2. Wizja lokalna

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w sali nr 31 w dniach:

- 4.09.2026 r. w godz. 8:00–15:00;
- 6.09.2026 r. – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dniu 5.09.2026 r.;
- 7.09.2026 r. w godz. 8:00–15:00.

Wizja lokalna jest zalecana w celu dokonania obmiaru stanu istniejącego oraz prawidłowego skalkulowania ryczałtowej ceny oferty. Wizję w dniach 4.09.2026 r. i 7.09.2026 r. należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 44 732 03 25; wizja w dniu 6.09.2026 r. jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dokonanym w dniu 5.09.2026 r. Brak udziału w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania kompletnego zakresu określonego w zapytaniu i OPZ.

3. Termin wykonania zamówienia

- do 21.09.2026 r. – wykonanie konstrukcji sufitu oraz przygotowanie dwóch miejsc pod montaż kasetonowych jednostek klimatyzacyjnych, wykonanie peszla pod przewód sterownika zakończonego przy włącznikach oświetlenia, wykonanie lokalnej rozdzielnic elektrycznej (podrozdzielnic) w sali nr 31 zasilanej z najbliższej rozdzielnic korytarzowej oraz wykonanie dwóch dedykowanych obwodów zasilających jednostki wewnętrzne przewodami Cu 3 × 2,5 mm², każdy z odrębnym zabezpieczeniem B10 w podrozdzielnic sali; rozwiązania i lokalizacje należy skoordynować z Zamawiającym i wykonawcą klimatyzacji;
- do 16.10.2026 r. – wykonanie wszystkich pozostałych robót, uzupełnienie i zamknięcie sufitu po montażu klimatyzacji, uporządkowanie pomieszczenia i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

4. Warunki realizacji

- Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie oświatowym. Wykonawca zabezpieczy miejsce robót, ciągi komunikacyjne oraz mienie Zamawiającego i będzie ograniczał zapylenie oraz hałas do niezbędnego minimum. Prace szczególnie brudne i hałaśliwe będą wykonywane po godz. 15:00, w weekendy albo w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, jeżeli będzie to konieczne.
- W przypadku konieczności wykonywania prac w weekend Wykonawca uzgodni termin z Zamawiającym najpóźniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem tych prac.

- Wykonawca wykona roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, właściwymi normami, instrukcjami producentów i wymaganiami właściwymi dla obiektu użyteczności publicznej. Zastosowane rozwiązania, materiały, urządzenia i sposób wykonania muszą zapewniać bezpieczne użytkowanie pomieszczenia jako sali dydaktycznej.
- Cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie czynności, robociznę, materiały, sprzęt, transport, zabezpieczenia, wywóz i zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów, pomiary, próby i roboty towarzyszące niezbędne do kompletnej realizacji – z wyjątkiem płytek podłogowych 60 × 60 cm, które zapewnia Zamawiający.

5. Warunki udziału i dokumenty składane z ofertą

Do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy – Załącznik nr 2;
- kopię aktualnej polisy / dokumentu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, obowiązującego przez okres realizacji robót, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena ofertowa brutto;
- oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym o posiadaniu zasobów technicznych, wiedzy, doświadczenia oraz personelu posiadającego kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania robót.

6. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena brutto – 100%.

Zamawiający wybierze ważną ofertę z najniższą ceną brutto. Cena oferty musi obejmować cały zakres wymagany zapytaniem, OPZ i projektem umowy.

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 i przesłać pocztą elektroniczną na adres: zsp6@zsp6.piotrkow.pl.
3. Termin składania ofert: 8.09.2026 r. do godz. 12:00.
4. W tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta – remont Ekopracowni / sala 31”.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się skan dokumentu podpisanego odręcznie albo dokument podpisany podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Termin związania ofertą: do 18.09.2026 r.

8. Wyjaśnienia, badanie ofert i uprawnienia Zamawiającego

1. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz dokumentów potwierdzających informacje podane w ofercie.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów i oświadczeń, jeżeli nie prowadzi to do zmiany istotnych elementów oferty.
3. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem ich konsekwencji rachunkowych.
4. Oferta podlega odrzuceniu w szczególności, gdy została złożona po terminie, jest niezgodna z zapytaniem, została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, albo nie zawiera wymaganych dokumentów mimo wezwania do uzupełnienia.
5. W przypadku ofert z taką samą najniższą ceną Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych; cena w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od ceny zaoferowanej pierwotnie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w tym odstąpienia od udzielenia zamówienia, bez powstania po stronie Wykonawców roszczeń z tego tytułu.

9. Unieważnienie postępowania

Postępowanie może zostać unieważnione w szczególności, gdy:

- nie złożono żadnej ważnej oferty;
- wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia;
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
- postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą prawidłowe udzielenie zamówienia;
- w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków europejskich, jeżeli cena netto najkorzystniejszej ważnej oferty przekroczy 80 000,00 zł, Zamawiający dokona ponownej weryfikacji szacunkowej wartości zamówienia oraz zasad właściwych dla jego udzielenia. Jeżeli w wyniku tej weryfikacji zostanie stwierdzone, że wartość zamówienia przekracza 80 000,00 zł netto i zachodzi obowiązek stosowania zasady konkurencyjności, Zamawiający unieważni postępowanie i przeprowadzi postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności z wykorzystaniem Bazy Konkurencyjności (BK2021);
- jeżeli cena netto najkorzystniejszej ważnej oferty będzie równa lub wyższa niż 170 000,00 zł, Zamawiający dokona ponownej weryfikacji wartości zamówienia. Jeżeli ustalona zgodnie z właściwymi przepisami wartość zamówienia będzie równa lub wyższa niż 170 000,00 zł netto, Zamawiający unieważni postępowanie i przeprowadzi postępowanie z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Informacja o wyniku i zawarciu umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania pocztą elektroniczną. W przypadku odstąpienia wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę, o ile pozostaje ona ważna i Zamawiający posiada środki na realizację zamówienia.

11. Osoba do kontaktu

Ewa Wolniak, tel. 44 732 03 25, e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl.

12. Załączniki

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
- Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy.
- Załącznik nr 3 – Projekt umowy.
- Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.

.....
Data i podpis Dyrektora Szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Remont i adaptacja sali nr 31 – „Ekopracownia”

1. Założenia ogólne

- Lokalizacja: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi, ul. Krakowskie Przedmieście 36, 97-300 Piotrków Trybunalski, I piętro, sala nr 31.
- Orientacyjne dane obmiarowe sali: długość ok. 11,10 m, szerokość ok. 6,60 m, wysokość ok. 3,94 m; powierzchnia podłogi i sufitu ok. 73 m²; orientacyjna powierzchnia ścian brutto ok. 139 m². Zamawiający podaje ponadto orientacyjnie: 4 zespoły okienne o wymiarach ok. 2,00 × 2,70 m każdy oraz 4 parapety wewnętrzne o długości ok. 2,00 m każdy (łącznie ok. 8,00 mb). Wszystkie podane wymiary i ilości mają charakter pomocniczy; w przypadku rozbieżności z rzeczywistym stanem pomieszczenia pierwszeństwo ma stan istniejący i obmiar z natury.
- Przeznaczenie po remoncie: Ekopracownia.
- Roboty należy skoordynować z równolegle realizowanymi pracami przy instalacji klimatyzacyjnej wykonywanymi na podstawie odrębnej umowy.
- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty zweryfikować na miejscu ilości, wymiary i stan elementów istniejących mających wpływ na cenę ryczałtową, w tym rzeczywistą powierzchnię robót ściennych po uwzględnieniu otworów, wnęk, ościeży i innych elementów stanu istniejącego. Dane orientacyjne wskazane w OPZ nie zastępują weryfikacji stanu pomieszczenia podczas wizji lokalnej.
- Dla celów pomocniczych przyjmuje się, że cztery otwory okienne o wymiarach ok. 2,00 × 2,70 m odpowiadają łącznie ok. 21,60 m². Po odjęciu wyłącznie tych otworów od orientacyjnej powierzchni ścian brutto ok. 139 m² pozostaje ok. 117,4 m²; wartość ta nie uwzględnia drzwi, wnęk, ościeży ani innych elementów i nie stanowi wiążącego przedmiaru robót.
- Materiały, wyroby i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, właściwe do przewidzianego zastosowania i do obiektu użyteczności publicznej oraz dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiada za dobór parametrów i sposób wykonania zapewniający bezpieczeństwo użytkowników sali dydaktycznej. Dla wyrobów i urządzeń, dla których wymagają tego przepisy lub właściwe normy, Wykonawca prześle przy odbiorze odpowiednie dokumenty, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych / zgodności, dokumenty oznakowania, certyfikaty, atesty lub karty techniczne, a dla wykonanych instalacji – wymagane protokoły badań i pomiarów.

2. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i zabezpieczające

- zabezpieczenie okien, drzwi, parapetów, grzejników, istniejącej zabudowy i elementów pozostających w pomieszczeniu oraz zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych;
- demontaż i wyniesienie elementów wyposażenia kolidujących z robotami oraz ich ponowne ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli będzie to konieczne;
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego przeznaczonego do wymiany;
- zerwanie istniejącego parkietu na całej powierzchni sali wraz z usunięciem elementów i warstw kolidujących z wykonaniem nowej posadzki;
- demontaż istniejących listew przyściennych, cokołów, progów i profili kolidujących z nową posadzką;
- wyniesienie, załadunek, transport oraz zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów i gruzu powstałych przy realizacji robót;
- bieżące utrzymywanie porządku i końcowe dokładne sprzątnięcie pomieszczenia.

3. Posadzka z płytek 60 × 60 cm

Materiał zapewniany przez Zamawiającego: płytki podłogowe 60 × 60 cm, w ilości przeznaczonej do wykonania posadzki w sali nr 31 wraz z docinkami i cokołami. Ilość przekazanego materiału zostanie potwierdzona przy przekazaniu Wykonawcy. Wykonawca zapewnia wszystkie pozostałe materiały i akcesoria potrzebne do wykonania kompletnej posadzki, w szczególności grunty, masy naprawcze i wyrównujące, kleje, fugi, profile, materiały dylatacyjne i pomocnicze.

- po usunięciu parkietu – mechaniczne oczyszczenie i odpylenie podłoża oraz usunięcie luźnych lub osłabionych fragmentów kolidujących z nową posadzką;
- po odsłonięciu podłoża Wykonawca oceni jego rodzaj i stan oraz zastosuje odpowiednią, systemową technologię przygotowania pod płytki, zapewniającą podłoże nośne, stabilne, równe i nieodkształcalne. Dopuszcza się w szczególności naprawę i wyrównanie istniejącego podkładu albo wykonanie rozwiązania suchego (np. z płyt przeznaczonych do wykonywania podkładów pod okładziny ceramiczne). Rozwiązania z płyt drewnopochodnych, w tym OSB, mogą być zastosowane wyłącznie jako element kompletnego systemu przewidzianego przez producenta do wykonywania podłoża pod płytki ceramiczne, wraz z wymaganymi warstwami gruntującymi, rozdzielającymi lub wzmacniającymi. Przyjęta technologia musi być zgodna z zasadami wiedzy technicznej i zostać uwzględniona w cenie ryczałtowej;
- wykonanie gruntowania oraz wszystkich warstw pomocniczych wymaganych przez zastosowany system przygotowania podłoża i klejenia płytek;
- ułożenie płytek 60 × 60 cm na całej powierzchni pomieszczenia, z zachowaniem dylatacji oraz równych spoin; układ płytek i kolor fugi do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem układania;
- wykonanie cokołów z materiału glazurniczego o wysokości ok. 10 cm, z estetycznym docięciem i wykończeniem narożników;
- wykonanie estetycznych połączeń z istniejącymi posadzkami przy drzwiach wraz z odpowiednimi listwami / profilami przejściowymi;
- oczyszczenie i zabezpieczenie wykonanej posadzki do czasu odbioru.

4. Ściany – naprawy, gładzie i malowanie

- usunięcie odspojonych, łuszczących się i nietrwałych powłok malarskich oraz oczyszczenie powierzchni;
- naprawa ubytków tynku, rys, spękań oraz bruzd i przebić po pracach instalacyjnych;
- w miejscach, w których stan istniejących ścian tego wymaga, zastosowanie siatki wzmacniającej; zakres miejscowego wzmocnienia Wykonawca ustala po odsłonięciu podłoża i uzgadnia z przedstawicielem Zamawiającego; czynności te należy uwzględnić w cenie ryczałtowej;
- gruntowanie podłoża;
- wykonanie gładzi gipsowej – w zakresie niezbędnym do uzyskania równych, jednolitych powierzchni – wraz ze szlifowaniem;
- ponowne gruntowanie powierzchni przygotowanych do malowania;
- dwukrotne malowanie farbą lateksową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej, odporną na szorowanie; kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym;
- wykonanie do wysokości 200 cm bezbarwnej, matowej powłoki ochronnej (lamperii), o 1. klasie odporności na szorowanie wg PN-EN 13300, zgodnie ze standardem stosowanym w dokumentacji remontowanych wcześniej w szkole pracowni;
- estetyczne wykonanie odcięć, narożników i połączeń z sufitem, bez zacieków, prześwitów i widocznych śladów napraw.

5. Parapety wewnętrzne

- objęcie pracami 4 istniejących parapetów wewnętrznych przy oknach ściany wschodniej; orientacyjna długość każdego parapetu wynosi ok. 2,00 m (łącznie ok. 8,00 mb); dokładną długość, szerokość i materiał parapetów Wykonawca zweryfikuje z natury przed rozpoczęciem prac;
- naprawa i estetyczne odnowienie parapetów w zakresie wynikającym z ich stanu, tak aby powierzchnia po zakończeniu robót była równa, jednolita, trwała i łatwa do utrzymania w czystości / odporna na ścieranie; w przypadku wykończenia malarskiego roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką malarską, z użyciem farby odpowiedniej do materiału parapetu; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

6. Sufit podwieszany i przygotowanie pod klimatyzację

- wykonanie systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego 600 × 600 mm na konstrukcji metalowej, z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych lub równoważnymi, przeznaczonymi do obiektów użyteczności publicznej;
- rozplanowanie modułów sufitu w sposób skoordynowany z oświetleniem oraz dwoma miejscami przeznaczonymi pod kasetonowe jednostki klimatyzacyjne;

- do 21.09.2026 r. wykonanie konstrukcji sufitu i przygotowanie dwóch miejsc / rezerw pod montaż jednostek kasetonowych w rozwiązaniu analogicznym do zastosowanego w salach 41, 53 i 44; szczegółową lokalizację Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i wykonawcą klimatyzacji;
- zapewnienie niezbędnego dostępu montażowego i rewizyjnego w strefie przyszłych urządzeń;
- po zakończeniu montażu klimatyzacji przez wykonawcę odrębnej umowy – uzupełnienie, zamknięcie i estetyczne wykończenie sufitu w ramach niniejszego zamówienia.

UWAGA: dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz wykonanie instalacji klimatyzacyjnej nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

7. Instalacja elektryczna i oświetlenie

- demontaż elementów instalacji kolidujących z projektowanym układem oraz wykonanie niezbędnych robót odtworzeniowych;
- wykonanie / modernizacja instalacji elektrycznej sali, w tym co najmniej 1 odrębnego obwodu oświetlenia oraz dwóch niezależnych obwodów gniazd 230 V; każdy obwód należy wyposażyć w odrębne zabezpieczenie w lokalnej podrozdzielniczy sali, a aparaturę i parametry zabezpieczeń (poza obwodami klimatyzacji opisanymi niżej) dobrać przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, odpowiednio do obciążenia, przekrojów i długości przewodów, sposobu ich ułożenia, warunków ochrony oraz obowiązujących przepisów i norm;
- w sali nr 31 należy wykonać lokalną rozdzielnicę elektryczną (podrozdzielnicę), zasilaną z najbliższej rozdzielniczy elektrycznej na korytarzu. Podrozdzielnicę należy zamontować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, jako zamykaną i usytuowaną tak, aby ograniczyć dostęp osób nieuprawnionych. Podrozdzielnica ma obejmować co najmniej: aparat główny/odłączający, aparaturę ochronną wymaganą dla wykonanej instalacji, odrębne zabezpieczenie obwodu oświetlenia, dwa odrębne zabezpieczenia dwóch obwodów gniazd 230 V oraz dwa zabezpieczenia B10 dla obwodów jednostek wewnętrznych klimatyzacji. Należy zapewnić czytelne opisanie obwodów oraz racjonalną rezerwę miejsca na przyszłą rozbudowę. Zasilanie podrozdzielniczy z rozdzielniczy korytarzowej należy wykonać jako odrębny obwód z właściwym zabezpieczeniem po stronie rozdzielniczy korytarzowej; przekrój przewodu zasilającego i zabezpieczenie obwodu zasilającego dobiera osoba posiadająca wymagane kwalifikacje na podstawie bilansu obciążeń, warunków zwarciovych i ochrony przeciwporażeniowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje możliwość przyłączenia podrozdzielniczy do wskazanej rozdzielniczy korytarzowej, w tym rezerwę miejsca, obciążalność, selektywność i skuteczność ochrony; w razie braku wymaganych warunków przedstawi Zamawiającemu rozwiązanie do uzgodnienia przed wykonaniem robót.
- dostawa i montaż 12 szt. paneli / opraw LED dostosowanych do sufitu kasetonowego; parametry minimalne: barwa 4000 K, UGR $\leq$ 19; oprawy należy dobrać i rozmieścić w taki sposób, aby w strefie stanowisk nauki / pracy uzyskać natężenie oświetlenia min. 500 lx, z zachowaniem obowiązujących wymagań dla pomieszczeń dydaktycznych w obiekcie użyteczności publicznej;
- wykonanie 10 gniazd 230 V w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, zasilanych z dwóch niezależnych obwodów gniazdowych prowadzonych z lokalnej podrozdzielniczy sali; gniazda należy rozdzielić pomiędzy obwody możliwie równomiernie i funkcjonalnie, z uwzględnieniem planowanego rozmieszczenia stanowisk, po uzgodnieniu z Zamawiającym;
- wykonanie rury osłonowej karbowanej (peszla) z pilotem do późniejszego przeprowadzenia przewodu sterującego klimatyzacji; peszel należy poprowadzić pomiędzy przestrzenią ponad sufitem a punktem zakończenia przy włącznikach oświetlenia w pomieszczeniu, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i wykonawcą klimatyzacji; zakończenie peszla przy włącznikach ma umożliwiać późniejszy montaż sterownika bez ponownego brudzenia ściany; trasę należy wykonać możliwie podtynkowo, z pełnym odtworzeniem powierzchni ścian;
- wykonanie dwóch odrębnych, dedykowanych obwodów zasilających dwie jednostki wewnętrzne klimatyzacji; każdy obwód należy wykonać przewodem miedzianym Cu 3 × 2,5 mm² i zabezpieczyć odrębnym wyłącznikiem nadprądowym B10 zabudowanym w lokalnej podrozdzielniczy sali nr 31; obwody należy wyprowadzić z podrozdzielniczy sali i zakończyć w miejscach uzgodnionych z wykonawcą klimatyzacji; zakres obejmuje przewody, trasy kablowe, osprzęt, zabezpieczenia oraz wszystkie prace niezbędne do wykonania kompletnych i sprawnych obwodów. Przed wykonaniem należy potwierdzić zgodność parametrów 3 × 2,5 mm² / B10 z dokumentacją techniczną (DTR) urządzeń; w przypadku

rozbieżności należy wstrzymać wykonanie danego obwodu i uzgodnić rozwiązanie z Zamawiającym oraz wykonawcą klimatyzacji;

- obwody zasilające i peszel, o których mowa powyżej, muszą być wykonane najpóźniej do 21.09.2026 r.; przewód sterujący, sterownik, końcowe podłączenie jednostek oraz uruchomienie klimatyzacji wykonuje wykonawca instalacji klimatyzacyjnej w ramach odrębnego zakresu;
- wykonanie pod sufitem punktu 230 V oraz przyłącza HDMI dla rzutnika;
- wykonanie niezbędnych łączników oświetleniowych i estetyczne uporządkowanie osprzętu;
- wykonanie wymaganych pomiarów ochronnych całej wykonanej / zmodyfikowanej instalacji elektrycznej, w tym dwóch nowych obwodów zasilających jednostki wewnętrzne klimatyzacji, oraz przekazanie Zamawiającemu protokołów z pomiarów; po wykonaniu oświetlenia należy również wykonać pomiar natężenia oświetlenia w sali i przekazać protokół potwierdzający spełnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu min. 500 lx w strefie stanowisk nauki / pracy.

8. Witryny / gabloty

- zakres obejmuje 2 istniejące witryny / gabloty w sali nr 31. Każda witryna składa się z 6 pól / części frontowych, tj. łącznie 12 pól; dokładne wymiary witryn i poszczególnych pól Wykonawca zweryfikuje z natury przed zamówieniem szkła;
- oczyszczenie, szlifowanie, miejscowe naprawy i renowacja konstrukcji obu witryn, w tym elementów drewnianych, półek, ram, prowadnic, okuć i elementów wykończeniowych w zakresie wymaganym ich stanem, z zachowaniem istniejącego charakteru zabudowy;
- wymiana wypełnień wszystkich 6 pól / części frontowych każdej witryny na szkło mleczne, tj. łącznie 12 nowych wypełnień ze szkła mlecznego. Zakres obejmuje również pole lub pola obecnie wypełnione drewnem / płytą – po wykonaniu robót wszystkie 12 pól ma posiadać wypełnienie ze szkła mlecznego;
- szkło należy dobrać jako bezpieczne i odpowiednie do zabudowy meblowej użytkowanej w obiekcie oświatowym; jego grubość, wymiary i sposób osadzenia należy dostosować do istniejących ram, prowadnic i konstrukcji witryn. Dokładne wymiary każdego elementu Wykonawca zdejmie z natury przed zamówieniem szkła;
- w miejscach, w których występują skrzydła przesuwne lub inne elementy ruchome, należy wykonać ich regulację oraz naprawę albo wymianę uszkodzonych prowadnic i okuć, jeżeli jest to konieczne do uzyskania pełnej sprawności i bezpiecznego użytkowania;
- wykonanie końcowego wykończenia obu witryn w sposób trwały i estetyczny. Wysoka szafa oraz pozostałe meble i wyposażenie sali nie są objęte renowacją w ramach niniejszego zamówienia.

9. Roboty końcowe i odbiór

- naprawa uszkodzeń i ubytków powstałych w związku z prowadzeniem robót;
- umycie okien, drzwi, parapetów, witryn i innych powierzchni zabrudzonych podczas prac;
- usunięcie z sali i terenu szkoły pozostałości materiałów, opakowań, gruzu i odpadów;
- przekazanie pomieszczenia w stanie czystym, kompletnym i gotowym do użytkowania / dalszego wyposażenia;
- przekazanie kart technicznych, deklaracji właściwości użytkowych, atestów, kart gwarancyjnych i protokołów pomiarowych – w zakresie, w jakim są wymagane dla zastosowanych materiałów i wykonanych instalacji.

10. Zakresy wyłączone

- dostawa i montaż klimatyzatorów oraz właściwej instalacji klimatyzacyjnej, w tym przewodów chłodniczych / freonowych, instalacji odprowadzenia skroplin, automatyki, przewodów sterujących, sterowników, końcowego podłączenia urządzeń i uruchomienia systemu; wyłączenie to nie obejmuje peszla pod przewód sterownika oraz dwóch dedykowanych obwodów zasilających jednostki wewnętrzne, które należą do niniejszego zamówienia;
- roboty hydrauliczne / wodno-kanalizacyjne;
- dostawa płytek podłogowych 60 × 60 cm – materiał ten zapewnia Zamawiający.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy	
Adres / NIP / REGON	
Osoba do kontaktu	
Telefon / e-mail	

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr .../2026 dotyczące remontu i adaptacji sali nr 31 – „Ekopracownia” składam następującą ofertę:

Cena netto	 zł
VAT	 % / zł
Cena brutto	 zł
Cena brutto słownie	

Oświadczenia Wykonawcy

- 1) Oświadczam, że uzyskałem/am od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz uwzględniłem/am w cenie warunki istniejące w miejscu realizacji robót.
- 2) Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 3) Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, w tym projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- 4) Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 5) Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej/naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 6) Oświadczam, że dysponuję odpowiednimi zasobami technicznymi, wiedzą, doświadczeniem oraz personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania robót objętych zamówieniem.
- 7) Oświadczam, że pozostaję związany/a niniejszą ofertą do dnia 18.09.2026 r.
- 8) Oświadczam, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Piotrków Trybunalski, jako Administratora tych danych, na potrzeby niniejszego postępowania.
- 9) Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane przekazuję Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu – jeżeli obowiązek ten ma zastosowanie.

Do Formularza Ofertowego należy dołączyć: 1) polisę / dokument ubezpieczenia OC; 2) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

Termin wykonania: zgodnie z zapytaniem – etap sufitowy i elektryczny wymagany do koordynacji z klimatyzacją do 21.09.2026 r., całość do 16.10.2026 r.

Warunki płatności: 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po odbiorze zgodnie z umową.

....., dnia 2026 r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PROJEKT UMOWY

UMOWA NR .../2026

zawarta w dniu 2026 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:

Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 7712798771, REGON 590648468, w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 36, 97-300 Piotrków Trybunalski, reprezentowany przez Dyrektora – Ewę Wolniak, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości mniejszej niż 170 000,00 zł netto, do którego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont i adaptację sali nr 31 – „Ekopracownia” w budynku ZSP nr 6 przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z Zapytaniem ofertowym, OPZ, ofertą Wykonawcy i niniejszą umową.
2. Zakres obejmuje w szczególności roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzki z płytek 60 × 60 cm, naprawę i malowanie ścian wraz z lamperią ochronną, remont parapetów, wykonanie sufitu kasetonowego, instalację elektryczną i oświetlenie, renowację witryn / gablot oraz roboty wykończeniowe i porządkowe.
3. Zamówienie nie obejmuje robót hydraulicznych / wodno-kanalizacyjnych ani dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzacji. Wykonawca wykona jednak roboty przygotowawcze dla odrębnego wykonawcy klimatyzacji: dwa miejsca w suficie pod jednostki kasetonowe, rurę osłonową (peszel) pod przewód sterownika, lokalną podrozdzielnicę elektryczną w sali nr 31 zasilaną z najbliższej rozdzielnicy korytarzowej oraz dwa dedykowane obwody zasilające jednostki wewnętrzne, zgodnie z OPZ.
4. Integralną część umowy stanowią: 1) zapytanie ofertowe wraz z OPZ, 2) oferta Wykonawcy, 3) polisa / dokument ubezpieczenia OC.

§ 2

Termin realizacji

1. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu pomieszczenia Wykonawcy.
2. Do 21.09.2026 r. Wykonawca wykona konstrukcję sufitu i przygotuje dwa miejsca pod montaż kasetonowych jednostek klimatyzacyjnych, wykona peszel pod przewód sterownika zakończony przy włącznikach oświetlenia, wykona lokalną podrozdzielnicę elektryczną w sali nr 31 zasilaną z najbliższej rozdzielnicy korytarzowej oraz dwa dedykowane obwody zasilające jednostki wewnętrzne przewodami Cu 3 × 2,5 mm², każdy zabezpieczony odrębnym B10 w podrozdzielnicy sali, wraz z wymaganymi pomiarami – w sposób uzgodniony z Zamawiającym i wykonawcą klimatyzacji.
3. Termin zakończenia wszystkich pozostałych robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego: 16.10.2026 r.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się wykonanie wszystkich robót, przekazanie wymaganych dokumentów i zgłoszenie gotowości do odbioru.

§ 3

Materiały i sposób wykonania

1. Wykonawca zapewnia na własny koszt wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt i środki niezbędne do wykonania zamówienia, z wyjątkiem płytek podłogowych 60 × 60 cm, które zapewnia Zamawiający.
2. Materiały, wyroby i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę muszą być właściwe dla przewidzianego zastosowania i obiektu użyteczności publicznej oraz dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, w zakresie wymaganym dla danego wyrobu lub urządzenia,

przedstawi deklaracje właściwości użytkowych / zgodności, dokumenty oznakowania, certyfikaty, atesty, karty techniczne lub inne wymagane dokumenty. Wykonawca odpowiada za zgodność parametrów, sposobu wykonania i zastosowanych systemów z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami OPZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy dobór materiałów pomocniczych oraz kompatybilność zastosowanych systemów.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z umową, OPZ, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i instrukcjami producentów;
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zabezpieczenia miejsca robót i ciągów komunikacyjnych w czynnym obiekcie szkolnym;
- bieżącego utrzymywania porządku, wywozu i zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów oraz końcowego sprzątnięcia;
- koordynacji robót przygotowawczych – sufitowych i elektrycznych – z wykonawcą instalacji klimatyzacji;
- nieodpłatnego usunięcia szkód spowodowanych przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje;
- wykonania wymaganych badań i pomiarów, w szczególności pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej oraz pomiaru natężenia oświetlenia, i przekazania Zamawiającemu protokołów oraz dokumentów jakościowych wymaganych OPZ;
- zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i udziału w odbiorze.

§ 5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy posiada ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością, obejmujące odpowiedzialność kontraktową i deliktową, na sumę nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 1.

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający ciągłość ubezpieczenia i opłacenie składki.

§ 6

Podwykonawcy

1. Powierzenie części robót podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę o jego nazwie, danych kontaktowych i zakresie powierzonych robót.

3. Umowy z podwykonawcami dotyczące robót budowlanych powinny być zawierane na piśmie i nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy udostępnienie pomieszczenia w zakresie niezbędnym do realizacji robót, przekazanie płytek podłogowych 60 × 60 cm, dokonywanie uzgodnień wymaganych OPZ, przystąpienie do odbioru oraz terminowa zapłata wynagrodzenia.

2. Zamawiający zapewni możliwość koordynacji robót z odrębnym wykonawcą instalacji klimatyzacyjnej.

§ 8

Wynagrodzenie i płatność

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe: netto zł, VAT zł, brutto zł.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania zamówienia, z wyjątkiem płytek podłogowych zapewnianych przez Zamawiającego.

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego, z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z wad lub kar umownych.

4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

Odbiór robót

1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego pocztą elektroniczną na adres zsp6@zsp6.piotrkow.pl oraz telefonicznie.

1a. Po wykonaniu etapu określonego w § 2 ust. 2 Strony sporządzą protokół odbioru częściowego / koordynacyjnego potwierdzający co najmniej przygotowanie dwóch miejsc w suficie, wykonanie peszla z punktem zakończenia przy włącznikach oświetlenia, wykonanie i zasilenie lokalnej podrozdzielnic sali nr 31 z najbliższej rozdzielnic korytarzowej, wykonanie dwóch obwodów Cu 3 × 2,5 mm² z odrębnymi zabezpieczeniami B10 w podrozdzielnic sali oraz przekazanie wyników wymaganych pomiarów. Odbiór tego etapu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, chyba że Strony odrębnie postanowią inaczej.

2. Zamawiający przystąpi do odbioru w możliwie najkrótszym terminie. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

3. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin ich usunięcia, nie krótszy niż 7 dni, chyba że ze względu na charakter wady możliwe i uzasadnione jest wyznaczenie terminu krótszego za zgodą Wykonawcy.

4. W przypadku wad istotnych uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia albo skorzystać z innych uprawnień wynikających z umowy i Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca przekaże przy odbiorze wszystkie dokumenty wymagane OPZ, w tym protokoły pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, protokół pomiaru natężenia oświetlenia oraz – w zakresie mającym zastosowanie – deklaracje, certyfikaty, atesty i karty techniczne zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń.

§ 10

Kary umowne

1. Za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 2 (przygotowanie sufitu i dwóch miejsc pod jednostki kasetonowe, wykonanie peszla pod przewód sterownika, wykonanie i zasilenie lokalnej podrozdzielnic oraz dwóch obwodów zasilających jednostki wewnętrzne klimatyzacji) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. Za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1.

4. Jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w sposób istotnie niezgodny z umową i nie usunie wskazanych niezgodności mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu nie krótszego niż 7 dni, zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1.

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1.

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1.

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty oraz dostarczone materiały i akcesoria na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo od dnia potwierdzenia usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze.
2. Okres rękojmi za wady ustala się na okres równy okresowi gwarancji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać stwierdzone wady. Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia odpowiedni do rodzaju wady, co do zasady nie dłuższy niż 7 dni.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad Zamawiający może, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty pozostałych uprawnień.

§ 12

Zmiany umowy

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem bieżących uzgodnień technicznych, które nie zmieniają zakresu świadczenia ani wynagrodzenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji, bez automatycznego zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli opóźnienie jest następstwem: przeszkód po stronie Zamawiającego, konieczności koordynacji z odrębnym wykonawcą klimatyzacji, wystąpienia wad lub warunków ukrytych niemożliwych do stwierdzenia przy zachowaniu należytej staranności, działania siły wyższej lub zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na wykonanie robót.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę materiału lub rozwiązania technicznego na równoważne albo lepsze, jeżeli pierwotnie przewidziany materiał stał się niedostępny albo zmiana jest uzasadniona technicznie, pod warunkiem zachowania co najmniej wymaganych parametrów i braku zwiększenia wynagrodzenia, chyba że zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna na podstawie odrębnie uzgodnionej podstawy prawnej i finansowej.
4. Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu robót, jeżeli wykonanie części zakresu stało się zbędne; w takim przypadku wynagrodzenie ulega odpowiedniemu obniżeniu według uzgodnionej kalkulacji.
5. Każda zmiana mająca wpływ na warunki finansowania zadania wymaga uprzedniej weryfikacji pod kątem zasad dotyczących środków, z których zamówienie jest finansowane.

§ 13

Odstąpienie / rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy mimo pisemnego wezwania do prawidłowej realizacji, bez uzasadnionej przyczyny przerwał roboty na okres zagrażający terminowemu wykonaniu albo wykonuje roboty w sposób sprzeczny z umową i nie usuwa nieprawidłowości.
2. Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej i wskazania przyczyny.
3. W przypadku zakończenia umowy przed wykonaniem całości Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo wykonane i odebrany zakres.

§ 14

Przedstawiciele Stron

1. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Ewa Wolniak, tel. 44 732 03 25, e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl.
2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:, tel., e-mail:
3. Zmiana osób do kontaktu nie wymaga aneksu i jest skuteczna po poinformowaniu drugiej Strony.

§ 15

Przetwarzanie danych osobowych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy określa klauzula informacyjna RODO przekazana Wykonawcy w postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną osobom, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, o ile obowiązek taki wynika z RODO.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy prawa budowlanego.
2. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów; w przypadku braku porozumienia właściwy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, chyba że zostanie zawarta w formie elektronicznej.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Piotrków Trybunalski z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski; w postępowaniu czynności wykonuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi, ul. Krakowskie Przedmieście 36, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@piotrkow.pl, tel. 44 732 77 65 lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania, wyboru wykonawcy, a w przypadku wyboru oferty – zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, na podstawach prawnych właściwych dla wykonania obowiązków publicznoprawnych Zamawiającego oraz zawarcia i wykonania umowy.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom uczestniczącym w kontroli lub rozliczeniu finansowania zadania, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą systemów informatycznych i archiwizacją, w zakresie zgodnym z prawem.
5. Podanie danych wymaganych do złożenia oferty jest niezbędne do udziału w postępowaniu; brak wymaganych danych może uniemożliwić ocenę oferty lub zawarcie umowy.
6. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania, realizacji i rozliczenia umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i zasad dotyczących przechowywania dokumentacji związanej z finansowaniem zadania.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje – w granicach przewidzianych RODO – prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.